

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
OBJETO : FECHAMENTO LATERAL – GINÁSIO FNDE
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIS ZORDAN - VIADUTOS-RS.

Este memorial descritivo trata da descrição dos serviços para o fechamento lateral do Ginásio do FNDE de Viadutos.

FECHAMENTO LATERAL:

As paredes laterais do ginásio serão fechadas. Será executada uma viga de concreto armado de 15x25cm sobre a parede das arquibancadas existentes, sendo esta executada com 4 barras de aço de 12,5mm e estribos de 5mm distanciados a cada 15cm. Estas vigas também serão executadas sobre as quatro aberturas.

Sobre a viga, será executada alvenaria de tijolos furados de 14cm, assentados com argamassa tradicional batida na betoneira no traço de 1:5 com utilização de aditivo plastificante substituto do cal. Esta alvenaria também será executada para a conclusão de parte faltante da arquibancada de um lado.

Sobre a alvenaria será executada verga de concreto armado de 14x15cm com 4 barras de 8mm.

ABERTURAS:

- BASCULANTES:

Depois da verga, serão instaladas janelas basculantes com altura de 1,20m pelo comprimento do vão entre pilares. As janelas serão feitas com cantoneiras de 3/4". As janelas deverão ser pintadas com 2 demão de tinta esmalte, sendo a cor a ser definida. Após a instalação das janelas, será instalado vidros lisos de 4mm.

- PORTÕES:

Serão instalados 4 portões de chapa de ferro conforme dimensões verificadas in loco, com estrutura tubular de 20x40 chapa 2. Estes deverão ter abertura para fora, com barra anti-pânico padrão corpo de bombeiros do RS. Os portões deverão ser pintados com 2 demãos de tinta esmalte, sendo a cor a ser definida.

FECHAMENTO DAS TESOURAS:

As duas tesouras das extremidades do telhado terão sua estrutura fechada com tela soldada tipo otis, malha 5x5cm com arame galvanizada. Esta tela deverá ser fixada com solda e/ou parafusos na estrutura existente. Este procedimento servirá para impedir que pássaros adentrem no interior do ginásio.

SERÃO RESPEITADAS TODAS AS NORMAS VIGENTES E ATUAIS COM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, BEM COMO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.

O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Viadutos, 03 de novembro de 2020.

Claiton dos Santos Brum
Prefeito Municipal de Viadutos

Engº. Civil Cristiano Zordan Chiochetta
R. Técnico – CREA.RS 120.006D