

28:22



Usuário: PAULO SERGIO LAZZAROTTO
CPF: 883.232.690-68

Sair do Sistema
 10/06/2021 10:20 - v.3.7.2-b2671583

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 887575/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.352/0001-09 - MUNICIPIO DE VIADUTOS

Voltar

Versão: 9


Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF



VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	FUNDAÇÕES							R\$ 40.701,63	
1.1	SINAPI - 96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	500,00	KG	R\$ 12,00	R\$ 11,75	26,41 %	R\$ 14,85	R\$ 7.425,00	
1.2	SINAPI - 96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	300,00	KG	R\$ 14,13	R\$ 13,84	26,41 %	R\$ 17,50	R\$ 5.250,00	
Total:									R\$ 40.701,63	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.3	SINAPI - 95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	150,00	KG	R\$ 13,35	R\$ 13,06	26,41 %	R\$ 16,51	R\$ 2.476,50	
1.4	SINAPI - 90856	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÊÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	30,00	M3	R\$ 468,71	R\$ 468,71	26,41 %	R\$ 592,50	R\$ 17.775,00	
1.5	SINAPI - 92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	15,00	M2	R\$ 77,25	R\$ 73,85	26,41 %	R\$ 93,35	R\$ 1.400,25	
1.6	SINAPI - 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	12,00	M3	R\$ 30,37	R\$ 29,29	26,41 %	R\$ 37,03	R\$ 444,36	

Total:	R\$ 40.701,63
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.7	SINAPI - 93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	3,00	M3	R\$ 18,29	R\$ 17,58	26,41 %	R\$ 22,22	R\$ 66,66	
1.8	SINAPI - 100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	54,00	M	R\$ 87,07	R\$ 85,90	26,41 %	R\$ 108,59	R\$ 5.863,86	
Total:									R\$ 40.701,63	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	