

## MEMORIAL DESCRITIVO

**PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Viadutos – RS**

**OBRA: TROCA DO PISO E PINTURA INTERNA DO PAVIMENTO INFERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS**

### **01 – DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO E/OU VINILICO**

O piso cerâmico existente da sala da administração será removido, bem como a argamassa colante. O restante do piso vinílico existente também será removido, bem como toda a superfície deverá ser devidamente limpa para o recebimento do novo piso.

### **02 – REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE:**

As divisórias leves existentes que são possíveis de remoção serão cuidadosamente removidas.

### **03 – RECOLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS:**

Após a conclusão da troca do piso, as divisórias deverão ser recolocadas e, se necessário, deverão ter seu tamanho adequado ao local, devido à elevação do piso.

### **04 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO:**

Na sala da administração, onde será removido o piso cerâmico existente, será executado um nivelamento, se necessário, para assentamento do novo piso.

### **05 – REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO:**

O novo piso será em Porcelanato técnico retificado que é o indicado para áreas de alto tráfego, com estrutura homogênea, baixa porosidade e absorção de água menor ou igual a 0,1%, que conferem alta resistência ao material, com classificação do tipo natural, com as peças com superfície acetinada, que garante elevada resistência a manchas, com indicação para áreas de alto tráfego, atendendo solicitações características de áreas internas e externas. O PEI mínimo deverá ser classificação IV (4).

A argamassa colante a ser utilizada deverá ser do tipo AC-3, as juntas de espaçamento deverão ser rigorosamente seguidas conforme orientação do fabricante.

O rejunte deverá ser do tipo cimentício epóxi tipo 2.

OBS: as peças de porcelanato e rejunte deverão ser escolhidas por uma comissão escolhida pela municipalidade, sempre com a presença do engenheiro responsável pelo Município, para definição de qual será instalada.

### **06 – PINTURA INTERNA:**

Antes de ser realizado qualquer procedimento de pintura, todas as paredes deverão estar limpas, livre de poeira ou qualquer resíduo que por ventura venha a impedir o bom acabamento da tinta. Após a limpeza, será aplicado no mínimo 2 demãos de tinta acrílica premium. Em alguns locais poderá ser necessária a aplicação de selador acrílico e massa para tapa buracos existentes.

**07- RODAPÉ:**

Os rodapés serão instalados exatamente com as mesmas descrições do item 05 e deverão respeitar a altura de 7cm.

**OBS. OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS AO FISCAL DA OBRA ANTES DE SEREM INSTALADOS PARA SUA PRÉVIA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.**

**O LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPO DE ENTULHOS E DEMAIS FRAGMENTOS ORIUNDOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.**

**TODAS PENDÊNCIAS PARA SUA SOLUÇÃO DEVERÃO TER O CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.**

Viadutos, 13 de julho de 2021.

Claiton dos Santos Brum  
Prefeito Municipal de Viadutos

  
Eng.º Civil Cristiano Zordan Chiochetta  
R. Técnico – CREA.RS 120.006D