

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	Urbanização Rua Tiradentes				
Meta	1.	Melhoramento viário			
Nível 2	1.1.	Urbanização			-
Serviço	1.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	323,75	Conforme prancha
Serviço	1.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	293,35	Conforme prancha
Serviço	1.1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	617,10	323,75 m2 + 293,35 m2
Serviço	1.1.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	92,57	617,10,00 m2 x 0,15 m
Serviço	1.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.984,35	92,57 m3 x 30 Km
Serviço	1.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	431,98	92,57 m3 x 2,6 Km
Serviço	1.1.7.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	655,93	área conforme prancha
Serviço	1.1.8.	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.	m	198,27	198,27 metros
Serviço	1.1.9.	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	13,05	43,5 m2 x 0,30 m
Serviço	1.1.10.	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE PEDRA BASALTO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	43,49	25,75 m x 1,68 m
Serviço	1.1.11.	BICICLETÁRIO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, CONFORME DETALHAMENTO	M3	2,63	6 m x 0,80 m x 0,60 m - (0,60 m x 0,70 m x 0,12) x 5
Serviço	1.1.12.	JARDINEIRA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, CONFORME DETALHAMENTO	M3	1,27	,60 m x 0,70 m x 0,10 m x 2 + 19,80 m x 0,10 m x 0,60 m
Serviço	1.1.13.	BANCO EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, CONFORME DETALHAMENTO	M3	1,89	0,15 m x 0,40 m x 1,00 m x 3 + 6 m x 0,10 m x 1,00 m + (0,35 m x 0,15 m x 0,60 m) x 10 + 13,25 m x 0,10 m x 0,60 m
Serviço	1.1.14.	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO	M	6,20	6,20 metros
Serviço	1.1.15.	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO	M	79,35	79,35 metros
Serviço	1.1.16.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	199,08	165,90 m2 x 1,20 m
Serviço	1.1.17.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	2 unidades
Serviço	1.1.18.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	617,10	358,65 m2 + 293,35 m2

VIADUTOS/RS

Local

segunda-feira, 2 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Sergio Patussi Neto
CREA/CAU: CREA RS 206635
ART/RRT: 12378605