

Obra: PONTILHÃO LINHA MONTE CLARO PRÓXIMO PROPRIEDADE FAMÍLIA BRZEZINSKI 2024

BASE: SINAPI 06/2024

Planilha Orçamentária

BDI= 24,28

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT (R\$)	CUSTO TOT
1.0	SINAPI	SERVIÇOS				COM BDI	
1.1	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA COM TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DE TRANSVERSAIS DE MADEIRA DE 10x15cm.	M²	48,00	135,36	168,2254	6.497,28
1.2	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 60 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	17,50	638,64	793,7018	11.176,20
1.3	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - DUAS CAMADAS DE AÇO 16,0mm 40x40cm	Kg	560,00	8,66	10,7626	4.849,60
1.4	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	Kg	140,00	10,02	12,4529	1.402,80
1.5	101584	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.	m²	25,00	43,89	54,5465	1.097,25
1.6	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIR DE 7 M³, EM VIA RURAL EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	M3xKM	720,00	3,85	4,7848	2.772,00
Subtotal							27.795,13

Custo TOTAL com BDI 24,28% incluso