



JONATHASGABOARDI
ENG. MINAS | ENG. CIVIL | ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária					
Cliente: Município de Viadutos					
Obra: Construção de Poço Tubular Profundo					
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço do Item
1	Confecção e Instalação da Placa de Obra	Unid.	1	1.600,00	1.600,00
2	Taxa de Mobilização	Unid.	1	1.300,00	1.300,00
Perfuração					
3	Perfuração em 12" de 0 a 20 m	m	20	125,00	2.500,00
4	Perfuração em 6" de 20 a 130 m	m	110	115,00	12.650,00
Revestimento					
5	Tubo Geomecânico 6"	m	20	300,00	6.000,00
6	CAP PVC Geomecânico 6"	Unid.	1	120,00	120,00
7	Laje de Proteção	Unid.	1	240,00	240,00
8	Cimentação Espaço Anular	m	20	35,00	700,00
Complementação					
9	Teste de Vazão	Horas	24	120,00	2.880,00
10	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)	Unid.	1	1.200,00	1.200,00
11	Cercamento do Poço (2 x 2 m)	m ²	4	500,00	2.000,00
12	Tamponamento (Se Necessário)	m	130	12,00	1.560,00
Custo Total da Obra				R\$	32.750,00

O poço descrito tem valor máximo estimado em R\$ 32.750,00.

Viadutos, 28 de fevereiro de 2024.

Jonathas Gaboardi

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/RS 171.817 – CREA/SC 103.205-1

Rua São Paulo, Nº 161, Torre B, Ap. 1003, Centro, Erechim – RS. CEP 99.700-302

Fone / WhatsApp: (54) 99647-6968

jonathasgaboardi@yahoo.com.br