

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA CRISPIN BEVILÁCOUA E PARTE DA RUA JOÃO PESSOA

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quantidade	Unitário	Total
1	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM				
1.1	Limpeza	m²	1.957,00	1,25	2.446,25
1.2	Regularização / Escavação e Transporte	m²	1.957,00	1,30	2.544,10
1.3	Compactação Grde	m²	1.957,00	1,50	2.935,50
					7.925,85
2	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
2.1	Execução de Travamento (0,5CM)	m²	1.957,00	0,50	978,50
2.2	Pintura de ligação emulso RR-2C - p/ Camada Final (0,8 Lm²)	m²	1.957,00	1,10	2.152,70
2.4	Execução de PMF (0,3CM) sobre Rua Crispin Bevilacqua e P/ Rua João Pessoa (implantação/revestimento primario)	m²	1.957,00	4,60	9.002,20
2.5	Execução de Cascalho (0,15 CM)	m²	1.957,00	0,50	978,50
					13.111,90
3	SERVIÇO DE TRANSPORTE				
3.1	Transporte Cascalho DMT= 2KM	ton	439,74	0,10	43,97
3.2	Transporte Travamento DMT= 2KM	ton	109,34	0,10	10,93
3.3	Transporte PMF DMT= 2KM	ton	468,60	0,10	46,86
					101,77
4	MATERIAL ASFÁLTICO				
4.1	Fornecimento de RM 1C com Transporte (Taxa 0,8lm²)	ton	18,33	1.000,00	18.330,00
4.2	Fornecimento de RR/2C com Transporte (Taxa 0,8 Lm²)	ton	18,33	940,00	17.230,20
					35.560,20
5	SERVIÇOS DIVERSOS				
5.1	Mobilização de Equipamentos	unid	1,00	1,00	1.900,00
5.2	Desmobilização de Equipamentos	unid	1,00	1,00	1.900,00
5.3	Limpeza final da obra	unid	1,00	1,00	515,66
					4.315,66
	SOMA				
					61.015,38

Total Geral

61.015,38

ENGEº CRISTIANO JORDAN CHIOCHETTA
R. TEC. PREF. MUN. DE VIADUTOS