

| BDI Principal: 23,19% BDI Diferenciado: 0,00% Método de cálculo: TRUNCAR | | | | | | | Custo Global (sem BDI) | R\$ 87.714,33 | Preço Global (com BDI) | R\$ 108.055,28 | |
|--|-------|--|--------------------------------|----------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|
| TP | ITEM | Descrição do Serviço | Memória de Cálculo Campo Livre | QTD | UND | Custo Unit Referência | Custo Unit Proposto | Custo Total (sem BDI) | Preço Total (com BDI) | ABC | BDI Dif |
| A | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 15.558,19 | 19.166,14 | | |
| S | 01.01 | 104789 - SINAPI (C): DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | | 5,00 | M3 | 224,45 | | 1.122,25 | 1.382,50 | C | |
| S | 01.02 | 99814 - SINAPI (C): LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | | 1.760,00 | M2 | 2,23 | | 3.924,80 | 4.834,96 | B | |
| S | 01.03 | 4915653 - SICRO (C): Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | | 50,00 | kg | 69,91 | | 3.495,50 | 4.306,11 | C | |
| S | 01.04 | CPU 002 - PRÓPRIA (C): EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO QUADRADO DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM | | 50,00 | M ² | 140,31 | | 7.015,64 | 8.642,57 | A | |
| A | 02 | PINTURA | | | | | | 72.156,14 | 88.889,14 | | |
| S | 02.01 | 88485 - SINAPI (C): FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | 1.672,00 | M2 | 3,90 | | 6.520,80 | 8.032,97 | B | |
| S | 02.02 | 88484 - SINAPI (C): FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | | 1.020,00 | M2 | 4,93 | | 5.028,60 | 6.194,73 | B | |
| S | 02.03 | 88489 - SINAPI (C): PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | | 1.672,00 | M2 | 14,05 | | 23.491,60 | 28.939,30 | A | |
| S | 02.04 | 88488 - SINAPI (C): PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | | 1.020,00 | M2 | 16,55 | | 16.881,00 | 20.795,70 | A | |
| S | 02.05 | 100762 - SINAPI (C): PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | | 307,00 | M2 | 54,26 | | 16.657,82 | 20.520,77 | A | |
| S | 02.06 | 102229 - SINAPI (C): PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | | 128,00 | M2 | 27,94 | | 3.576,32 | 4.405,67 | B | |