

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DALLAGNOL

LOCAL: RUA RIO GRANDE

Data Base:

SINAPI jan/26

BDI: 22,34%

SICRO jan/26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	DMT/ESP	QUANT.	CUSTO UNIT	BDI	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
RUA RIO GRANDE										R\$ 296.083,04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 24.711,88
1.1	Composição	Composição 05	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	5.961,13	22,34%	R\$ 7.292,85	R\$ 7.292,85
1.2	Composição	Composição 09	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.		1,00	1.567,84	22,34%	R\$ 1.918,10	R\$ 1.918,10
1.3	Composição	Composição 07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		1,00	9.498,89	22,34%	R\$ 11.620,94	R\$ 11.620,94
1.4	Composição	Composição 08	PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA	M2		4,50	677,62	22,34%	R\$ 829,00	R\$ 3.730,50
1.5	Composição	Composição 12	LOCAÇÃO DE PONTO DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	M		151,00	0,81	22,34%	R\$ 0,99	R\$ 149,49
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									R\$ 249.587,81
2.1	Composição	Composição 13	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2		2.016,25	2,66	22,34%	R\$ 3,25	R\$ 6.552,81
2.2	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C - INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		2.016,25	1,18	22,34%	R\$ 1,44	R\$ 2.903,40
2.3	Composição	Composição 10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	0,04	80,65	1.104,78	22,34%	R\$ 1.351,59	R\$ 109.005,73
2.4	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T		193,56	6,56	22,34%	R\$ 8,03	R\$ 1.554,29
2.5	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,00	5.806,80	1,81	22,34%	R\$ 2,21	R\$ 12.833,03
2.6	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,40	464,54	0,71	22,34%	R\$ 0,87	R\$ 404,15
2.7	Composição	Composição 02	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-1C - INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		1.327,43	1,18	22,34%	R\$ 1,44	R\$ 1.911,50
2.8	Composição	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3		63,81	1.306,45	22,34%	R\$ 1.598,31	R\$ 101.988,16
2.9	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T		162,72	6,56	22,34%	R\$ 8,03	R\$ 1.306,64
2.10	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,00	4.881,60	1,81	22,34%	R\$ 2,21	R\$ 10.788,34
2.11	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,40	390,53	0,71	22,34%	R\$ 0,87	R\$ 339,76
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									R\$ 14.490,50
3.1	SICRO	5213572	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²		2,61	557,46	22,34%	R\$ 682,00	R\$ 1.780,02
3.2	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		8,00	523,51	22,34%	R\$ 640,46	R\$ 5.123,68
3.3	SICRO	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		2,00	282,77	22,34%	R\$ 345,94	R\$ 691,88
3.4	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN		2,00	470,83	22,34%	R\$ 576,01	R\$ 1.152,02
3.5	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²		50,02	28,04	22,34%	R\$ 34,30	R\$ 1.715,69
3.6	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²		63,31	43,57	22,34%	R\$ 53,30	R\$ 3.374,42
3.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		305,04	1,75	22,34%	R\$ 2,14	R\$ 652,79
4	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									R\$ 7.292,85
4.1	Composição	Composição 05	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.		1,00	5.961,13	22,34%	R\$ 7.292,85	R\$ 7.292,85

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Lauson Serafini

Crea: RS123.168-D

ART: 12657377

