

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO PARTE RUA CRISPIN BEVILAQUA (BICO DA FOICE)			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 VIADUTOS - RS	<b>BDI 1</b> 21,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>84.583,58</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E MEIO FIO - PARTE RUA CRISPIN BEVILAQUA (BICO DA FOICE)</b>						<b>84.583,58</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>84.583,58</b>	
1.1.1.	sicro	2003377	MEIO FIO DE CONCRETO ARMADO DE 15x40cm COM FORMAS DE MADEIRA EM CONCRETO USINADO 30 MPA.	M2	250,00	56,29	BDI 1	68,11	17.027,50	RA
1.1.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	58,00	679,76	BDI 1	822,51	47.705,58	RA
1.1.3.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	250,00	6,51	BDI 1	7,88	1.970,00	RA
1.1.4.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	778,00	17,23	BDI 1	20,85	16.221,30	RA
1.1.5.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	170,00	8,07	BDI 1	9,76	1.659,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VIADUTOS - RS  
**Local**  
  
terça-feira, 3 de março de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ENGº CRISTIANO ZORDAN CHIOCHETTA  
**CREA/CAU:** CRE-RS 120.006  
**ART/RRT:** 0